中国船舶重工股份有限公司文件

船股规〔2016〕95号

中国船舶重工股份有限公司关于大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）可行性研究报告调整方案的批复

大连船舶重工集团有限公司：

你单位《关于调减大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）部分建设内容的请示》（连船重规〔2016〕249号）收悉。为满足大连船舶重工集团装备制造有限公司生产经营及发展需要，经公司研究，同意对项目建设内容进行调整，现就有关事项批复如下：

一、项目建设单位

大连船舶重工集团装备制造有限公司。

二、建设目标

本项目建成后，形成年产锅炉设备38套、压力容器33套、大型工业装备51600吨的生产能力。

三、主要建设内容

1. 新建锅压厂房探伤房1728平方米，新建装备制造厂房3#辅房工程1372平方米、4#辅房工程1719平方米，新建周转场地30000平方米，配套建设公用及总图设施工程。

2. 新增下料、切割、焊接、起重机、管件加工、探伤、理化计量厂信息化等工艺设备155台（套）。

3. 新征土地200536平方米。

以上共计新征土地200536平方米，新建建筑面积4819平方米，新增构筑面积30000平方米，新增工艺设备155台（套）。

四、建设地址

大连市普湾区三十里堡临港工业区。

五、建设周期

24个月。

六、投资规模及资金来源

项目建设总投资 24000 万元，资金来源为全部使用募集资金。

七、经济效益

项目建成达产后，预计年均新增销售收入73420万元，年均新增税后利润 3135 万元，税后财务内部收益率 12.5%，税后投资回收期9.0年。

八、招标方案

请根据核准的招标方案，按《关于印发〈中国船舶重工集团公司固定资产投资建设项目招投标管理实施办法〉的通知》（船重规〔2015〕181号）执行。

九、其他事项

本项目列入股份公司年度固定资产投资计划后实施。

接文后，请据此抓紧编制本项目初步设计文件报股份公司审批。

附件：1. 投资估算表

2. 新增工艺（仪器）设备明细表

3. 招标方案核准意见明细表

中国船舶重工股份有限公司

2016年8月18日

抄送：本公司领导，战略规划部，存。

中国船舶重工股份有限公司 2016 年 8 月 22 日印发

附件1

投资估算表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	工程项目或费用名称	建筑面积或工程量			投资估算（万元、万美元）						备注
		新建	改造	单位	建筑工程费	设备购置费	设备安装费	其他费用	合计	其中:外汇	
	合计	4819		m^2	10235	7249	380	6137	24000		
一	工程费用	4819.0		m^2	10234.6	7248.8	379.7		17863.1		
（一）	室内工程	4819		m^2	9264.0	7248.8	379.7		16892.5		
1	装备制造厂房			m^2	5500.0	4655.9	285.0		10440.8		
2	锅压厂房（探伤房）	1728		m^2	1900.0	1951.0	75.5		3926.6		
3	工厂信息化工程			m^2		641.9	19.3		661.1		
4	装备制造厂房3#辅房	1372		m^2	561.7				561.7		
5	装备制造厂房4#辅房	1719		m^2	702.3				702.3		
6	装备制造厂房辅房地面处理工程				600.0				600.0		
（二）	室外工程	(30000)		m^2	970.6				970.6		
1	周转场地	(30000)		m^2	720.0				720.0		
2	公用配套设施工程				159.0				159.0		
3	绿地				21.6				21.6		
4	围墙				70.0				70.0		
二	工程建设其他费用							5104.8	5104.8		
1	建设单位管理费							533.0	533.0		
2	前期工作咨询费							240.0	240.0		
3	工程勘察费							400.0	400.0		
4	工程设计费							1450.0	1450.0		
5	工程建设监理费							178.2	178.2		
6	招标代理服务费							71.7	71.7		

附件1

投资估算表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	工程项目或费用名称	建筑面积或工程量			投资估算（万元、万美元）						备注
		新建	改造	单位	建筑工程费	设备购置费	设备安装费	其他费用	合计	其中:外汇	
	合计	4819		m^2	10235	7249	380	6137	24000		
7	施工图审查费							2.4	2.4		
8	劳动安全卫生评价费							50.0	50.0		
9	环境影响咨询费							19.5	19.5		
10	设备搬迁费							100.0	100.0		
11	土地购置费	200536		m^2				1760.0	1760.0		
12	办公及生活家具费							300.0	300.0		
三	基本预备费							1032.1	1032.1		
四	建设期利息										

附件2

新增工艺（仪器）设备明细表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	设备名称	主要性能指标	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			招标情况	备注
						单价	合计	其中外汇		
一	装备制造厂房									
（一）	下料成型设备									
1	等离子切割机	有效切割范围：6m*20m、最大切割厚度：60mm，设备自带除烟尘装置	国产	套	1	159.00	159.00		委托公开	
2	数控相贯线切割机	Ø600mm×30	国产	台	1	140.00	140.00		委托公开	
3	数控深孔钻	最大工件直径φ2500mm;钻孔直径:φ10～φ32mm;最大钻孔深度:800mm;工作台最大承重:100T	国产	台	1	485.54	485.54		委托公开	
4	马鞍形数控切割机	切割圆孔直径：Φ100~1200mm	国产	台	1	36.50	36.50			
5	针轮加工机		国产	台	1	150.00	150.00		不招标	非标自制
	小计			台（套）	5		971.04			
（二）	焊接生产设备									
1	窄间隙焊成套设备	含焊剂回收及干燥系统	国产	套	1	199.80	199.80		委托公开	
2	带极堆焊成套设备	焊带宽度:30mm-60mm	国产	套	1	115.00	115.00		委托公开	
3	埋弧焊成套设备	焊接额定电流：1250A，10t，400T	国产	套	1	89.00	89.00			
4	埋弧焊成套设备	焊接额定电流：1250A 6m×6m 400T	国产	套	2	62.88	125.75		委托公开	
5	滚轮机	60吨	国产	套	1	11.60	11.60			
6	滚轮架	200T	国产	套	2	42.00	84.00			
7	滚轮架	400T	国产	套	6	9.33	56.00			
8	滚轮架	100T	国产	套	2	43.80	87.60			
9	防窜滚轮架	200T	国产	套	4	35.00	140.00			
10	焊接滚轮架	20t LCD型	国产	套	1	5.00	5.00			
11	固溶炉	炉膛尺寸：7m*4m*3m	国产	台	1	240.80	240.80		不招标	非标自制
12	小管堆焊设备	1堆焊管 长度≤2400mm；内径φ50mm-φ500mm（堆焊后管内径）	国产	套	1	75.00	75.00			
13	丝极埋弧焊机头、电源	6m×6m, 厚度≤80mm	国产	套	1	28.62	28.62			
14	马鞍形数控焊接机	焊接圆孔直径：Φ100~1200mm	国产	台	1	44.00	44.00			
15	直流氩弧焊机	焊接额定电流：350A	国产	台	6	0.53	3.18			
16	逆变式直流弧焊机	焊接额定电流：350A	国产	台	5	1.00	5.00			
17	碳弧气刨设备	焊接额定电流：1250A	国产	套	4	2.88	11.50			

附件2

新增工艺（仪器）设备明细表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	设备名称	主要性能指标	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			招标情况	备注
						单价	合计	其中外汇		
	小计			台（套）	40		1321.85			
（三）	生产辅助设备									
1	焊条烘干箱（带保温）	500kg	国产	台	4	2.56	10.24			
2	焊剂烘干机	550kg	国产	台	5	1.92	9.60			
3	自动化全站仪	放大赔率：30×，精度（ISO17123-3:2001）:0.5″，0.15mgon	国产	台	1	38.00	38.00			
4	空气过滤器	过滤精度：粒径≤0.01um，残油≤0.01ppm 设计压力露点：<-50℃，出口气体温度：60～80℃	国产	台	1	5.86	5.86			
5	离子造水机	4t/h，水质达到A级水要求	国产	台	1	8.00	8.00			
6	不锈压力水泵	0~40MPa	国产	台	1	4.20	4.20			
7	真空泵机	抽真空速度：10m3的产品在90分钟内，真空度可达到1 Pa,产品漏率：2×10-4 -2×10-12Pa.m3/S	国产	台	1	43.70	43.70			
8	焊条保温箱	1.5m*2m*2m	国产	台	1	4.80	4.80			
9	除湿机		国产	台	1	0.30	0.30			
10	曲线式加温箱	1.3m*1.3m*1m	国产	台	1	9.00	9.00			
	小计			台（套）	17		133.70			
（四）	起重运输设备									
1	桥式起重机	Gn=50/10t， S=32m，H=12m	国产	台	1	130.00	130.00		不招标	非标自制
2	桥式起重机	Gn=32/5t， S=32m，H=12m	国产	台	2	90.00	180.00		不招标	非标自制
3	桥式起重机	Gn=200/50t,S=34m,H=19m	国产	台	2	720.00	1440.00		不招标	非标自制
4	桥式起重机	Gn=50/10t,S=32.5m,H=12m	国产	台	3	130.00	390.00		不招标	非标自制
5	三相低压电动平车	100T	国产	台	3	5.93	17.80			
	小计			台（套）	11		2157.8			
（五）	焊接试验设备									
1	逆变直流弧焊机	焊接额定电流：350A	国产	台	2	1.50	3.00			
2	焊剂烘干机	400kg，温度均匀性：±10℃，最高温度500℃	国产	台	1	2.70	2.70			
3	焊条烘干箱	500kg，温度均匀性：±10℃，最高温度500℃	国产	台	1	1.66	1.66			
4	温度控制箱	额定输出功率240kW，控温点：6路12点	国产	台	1	3.60	3.60			
5	电动单梁悬挂起重机	Gn=5t,Lk=7.5m	国产	台	1	14.50	14.50			
	小计			台（套）	6		25.46			

附件2

新增工艺（仪器）设备明细表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	设备名称	主要性能指标	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			招标情况	备注
						单价	合计	其中外汇		
（六）	理化计量设备									
1	液压万能试验机	1000kN	国产	台	1	26.00	26.00			
2	冲击试验机	300J	国产	台	1	7.20	7.20			
3	磨床	M7130G/F	国产	台	1	8.30	8.30			
4	低温槽	DWC-60.	国产	套	1	1.70	1.70			
5	投影仪	CST-50	国产	台	1	0.73	0.73			
6	冲击缺口制样机（拉	VU-2D	国产	台	1	1.80	1.80			
7	标点机	DX-300	国产	台	1	0.28	0.28			
	小计			台（套）	7		46.01			
	合计			台（套）	86		4655.86			
二	锅压厂房									
（一）	管件加工设备									
1	液压弯管机	Φ73	国产	套	1	171.70	171.70		委托公开	
2	砂轮切管机	Φ300	国产	套	2	0.19	0.38			
3	三通成型机	Φ219	国产	台	1	164.00	164.00		委托公开	
4	三通成型机	Φ114	国产	台	1	74.00	74.00			
5	弯头成型机	Φ219	国产	台	1	71.50	71.50			
6	弯头成型机	Φ114	国产	套	1	25.60	25.60			
7	三通坡口机	Φ219	国产	台	1	35.20	35.20			
8	三通坡口机	Φ114	国产	台	1	23.10	23.10			
9	弯头双向坡口机	Φ219	国产	台	1	23.00	23.00			
10	弯头双向坡口机	Φ114	国产	台	1	15.58	15.58			
11	同心异径管双头倒角机	Φ219	国产	台	1	21.99	21.99			
12	同心异径管双头倒角机	Φ114	国产	台	1	16.26	16.26			
13	三通拉拔机	600T	国产	台	1	47.00	47.00			
14	螺纹管加工机	Φ89	国产	台	1	5.00	5.00			
15	台车式电加热炉	炉膛尺寸2400×1600×1300,1080℃	国产	台	1	27.80	27.80			
	小计			台（套）	16		722.11			
（二）	下料及焊接生产设备									

附件2

新增工艺（仪器）设备明细表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	设备名称	主要性能指标	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			招标情况	备注
						单价	合计	其中外汇		
1	带锯床	Φ280x45°、Φ280、Φ600	国产	台	3	10.50	31.50			
2	坡口机	Φ38~Φ426	国产	台	1	23.00	23.00			
3	刨边机	21330*2730*3445	国产	台	2	117.60	235.20		委托公开	
4	二氧焊机	350A	国产	台	3	1.20	3.60			
5	手弧焊机	400A	国产	台	5	1.55	7.76			
6	逆变直流弧焊机	300A	国产	台	4	1.00	4.00			
7	直流氩弧焊机	300A	国产	台	6	1.55	9.30			
8	管管焊机焊接电源	PS406-2 电流范围5～400A	国产	套	1	29.00	29.00			
9	开放式管管机头	MUIV8/39AVC/OSC	国产	套	1	13.00	13.00			
10	开放式管管机头	MUIV42/116AVC/OSC	国产	套	1	19.00	19.00			
11	开放式管管机头	MUIV114/276AVC/OSC	国产	套	1	29.60	29.60			
12	外部送丝机	POLYFIL-2	国产	台	1	5.00	5.00			
13	200t可调滚轮架	200T	国产	套	1	18.00	18.00			
14	50t自调滚轮架	50T	国产	套	1	4.68	4.68			
	小计			台（套）	31		432.64			
（三）	生产辅助设备									
1	弯头加工模具	Φ21.3～Φ219	国产	套	1	242.00	242.00		委托公开	
	小计			台（套）	1		242.00			
（四）	探伤室									
1	高频恒压X光机	300kV 10mA	国产	台	2	37.30	74.60			
2	钴-60探伤机	钴-60 100居里	国产	台	1	66.00	66.00			
3	铱-192探伤机	铱-192 100居里	国产	台	2	15.75	31.50			
4	自动洗片机	胶片最大宽度14"	国产	台	1	15.80	15.80			
5	工业电子内窥镜	插入管：4.0mm长度：3.5m；手持控制单元：311mm*93mm*192mm；主机：227mm*189mm*64mm	国产	台	1	38.00	38.00			
6	X射线探伤机（XXH-3505)	HuaRi-300HP型,φ350×700	国产	台	1	8.40	8.40			
7	Ir-192铅防护房	2000×2000×2000	国产	台	1	39.00	39.00			
	小计			台（套）	9		273.30			

附件2

新增工艺（仪器）设备明细表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

序号	设备名称	主要性能指标	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			招标情况	备注
						单价	合计	其中外汇		
（五）	起重运输设备									
1	电动双梁桥式起重机	Gn=3t	国产	台	2	12.00	24.00			
2	桥式起重机	Gn=50/10t	国产	台	1	160.00	160.00		不招标	非标自制
3	桥式起重机	Gn=10t	国产	台	2	20.00	40.00			
4	电动单梁悬挂起重机	10T	国产	台	1	30.00	30.00			
5	电动平板车	200t	国产	台	1	27.00	27.00			
	小计			台（套）	7		281.00			
	合计			台（套）	64		1951.05			
三	工厂信息系统工程									
1	数字化制造平台	产品数据管理、工艺资源管理、工艺文件编辑、工艺权限管理、材料定额管理、工时定额管理、工艺文件输出	国产	套	1	130.10	130.10		委托公开	
2	数字化管理平台		国产	套	1	48.90	48.90			
3	资源服务保障平台		国产	套	1	86.27	86.27			
4	企业决策支持平台		国产	套	1	120.00	120.00		委托公开	
5	信息化硬件设备		国产	套	1	256.60	256.60		委托公开	
	合计			台（套）	5		641.87			
	总计			台（套）	155		7248.77			

附件3

招标方案核准意见明细表

项目名称：大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	说明
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
一、勘察	√			√	√			单项合同金额低于50万元的可不招标
二、设计							√	与其他已建项目工艺技术继承性，可不招标
三、建筑工程	√			√	√			单项合同金额低于200万元的可不招标
四、安装工程	√			√	√			单项合同金额低于200万元的可不招标
五、监理	√			√	√			单项合同金额低于50万元的可不招标
六、重要材料								无此项内容
七、其他								无此项内容